〈エスカレーター更新工事について〉

今年度実施するエスカレーターの工事は、以下のとおり本体および本体を支える下部のフレームも含めて、新しいものに交換する大規模な改修工事となっております。そのため、日常のメンテンナンスと比較すると大幅に工期を要する工事となっております。

早期完了に向けて着実に工事を進めてまいりますので、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

	工事スケジュール（目安）			
	１か月	２カ月	３か月	４カ月
ステップ１	解体工事			
ステップ２		受け台補強工事		
ステップ３			組立工事	
エスカレーター停止期間(終日)				

耐震性の向上について

2011 年 3 月の東日本大震災でエスカレーターが脱落した事例を受け、今回の工事では上部のエスカレーター本体を支える下部のフレームを耐震性能を向上させたものに改良します。



図引用：一般社団法人日本エレベーター協会
https://www.n-elekyo.or.jp/encyclopedia/mechanism/escalator.html

ステップ１　解体工事

ステップ２　受け台補強工事

ステップ３　組立工事



完成・使用開始