〈エスカレーター更新工事について〉

今年度実施するエスカレーターの更新工事は、以下のとおり本体および本体を支える下部のフレームも含めて、新しいものに交換または改良が必要となる大規模な改修工事となっております。そのため、日常のメンテナンスと比較すると大幅に工期を要する工事となっております。

早期完了に向けて着実に工事を進めてまいりますので、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

	工事スケジュール（目安）			
	１か月	２か月	３か月	４か月
ステップ１　仮設・解体工事	―			
ステップ２　組立工事		―	―	
ステップ３　仕上げ工事				―
エスカレーター停止期間(終日)	←	―	―	→

耐震性の向上について

2011 年 3 月の東日本大震災でエスカレーターが脱落した事例を受け今回の工事では上部のエスカレーター本体を支える下部のフレームを耐震性能を向上させたものに改良します。



図引用：一般社団法人日本エレベーター協会
https://www.n-elekyo.or.jp/encyclopedia/mechanism/escalator.html

工事開始前

ステップ１　仮設・解体工事

既存エスカレーター部品の解体および搬出を行います

ステップ２　組立工事

新しいエスカレーター部品を搬入し、組み立てを行います

ステップ３　仕上げ工事

エスカレーター周りの床、壁等の建築仕上げ工事を行います



完成・使用開始